

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005A/CPL/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18.413/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº005/CPL/2023

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura

PARTES: Secretaria Municipal de Serviços Públicos e LCS MATERAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP- CNPJ: 26.174.917/0001-04

OBJETO:AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.

VALOR TOTAL: R\$ 13.415.538,20 (treze milhões e quatrocentos e quinze mil e quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/04/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	CUSTO UNITÁRIO	VALOR PROPOSTO
1		EQUIPAMENTOS					
1.1	10767 - TABELA EMPO 10/2002 - INSULMOS	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL, DE (14X19X39)CM	UNID	18.600	TUBLOC	R\$ 3,40	R\$ 63.240,00
1.2	58.002.0155-1	MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK-15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV. E REATER.	M	27.528	TUBLOC	R\$ 75,45	R\$ 2.076.987,60
1.3	DR 29.15.0200 (A)	CAIXA DE RALO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, MEDINDO (30X90X90) CM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	1.554	TUBLOC	R\$ 1.557,65	R\$ 2.420.588,10
1.4	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO	UNID	360	CF MOLDART	R\$ 1.149,75	R\$ 413.910,00

1.5	06.004.0060-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO - COM FERRAGEM , CLASSE PA1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 300MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	3.000	TUBLOC	R\$ 187,25	R\$ 561.750,00
1.6	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO - COM FERRAGEM, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 400MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	6.600	TUBLOC	R\$ 201,30	R\$ 1.328.580,00
1.7	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO - COM FERRAGEM, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 600MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	9.600	TUBLOC	R\$ 333,85	R\$ 3.204.960,00
1.8	06.004.0070-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO- COM FERRAGEM, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 800MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	1.272	TUBLOC	R\$ 497,65	R\$ 633.010,80
1.9	06.004.0074-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO- COM FERRAGEM, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 1000MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	246	TUBLOC	R\$ 842,00	R\$ 207.132,00
1.10	06.004.0078-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO- COM FERRAGEM, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 1200MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	662	TUBLOC	R\$ 1.075,50	R\$ 711.981,00
1.11	06.004.0080-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO- COM FERRAGEM, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS , COM DIÂMETRO DE 1500MM , JUNTA DE ARGAMASSA FORNECIMENTO.	M	360	TUBLOC	R\$ 1.636,50	R\$ 589.140,00
1.12	06.003.0053-0	TUBO DE CONCRETO SIMPLES- COM FERRAGEM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS , PS-1, SEM PINTURA, DIÂMETRO NOMINAL DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PS-1, SEM PINTURA, DIÂMITRO NOMINAL DE 300MM.	M	3.000	TUBLOC	R\$ 109,70	R\$ 329.100,00
1.14	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE	UNID	314	CONCREBOX	R\$ 58,15	R\$ 18.259,10

		6CM,PARA CAIXA D E INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					
1.16	06.015.0070-0	GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1: 4.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	360	PRISMA	R\$ 421,90	R\$ 151.884,00
1.17	09.015.0007-0	ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M, COM UM MONTANTE A CADA 3,00M, EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXA DA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M, EM CADA MODULO, ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE	M2	360	GRADE BOX	R\$ 294,30	R\$ 105.948,00
1.18	09.015.0008-0	ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE, 3,00X4,50M, COM UM MONTANTE A CADA 3,00M, EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M, EM CADA MODULO, ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE	M2	360	GRADE BOX	R\$ 262,60	R\$ 94.536,00
1.19	05.058.0020-0	LONA DE POLIESTILENO(LONA TERRENO) ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO, MEDIDA PELA ÁREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	1.200	NEGREIRA	R\$ 1,85	R\$ 2.220,00
1.20	37478	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MÍDULA DE 20 X 20 CM, C= 1,00 M, ESPESSURA MÍN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UNID	36	MULTIBLOCO	R\$ 3.522,00	R\$ 126.792,00

1.21	37477	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MÍSULA DE 20 X 20 CM, C= 1,00 M, ESPESSURA MÍN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UNID	36	MULTIBLOCO	R\$ 4.771,75	R\$ 171.783,00
1.22	37479	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 3,0 X 3,00 M (L X A), MÍSULA DE 20 X 20 CM, C= 1,00 M, ESPESSURA MÍN= 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UNID	36	MULTIBLOCO	R\$ 5.659,35	R\$ 203.736,60
TOTAL							R\$ 13.415.538,20
TOTAL GERAL:							R\$ 13.415.538,20

Seropédica, 05 de abril de 2023.

(Omitido da edição nº 1282 do Boletim Oficial no dia 05 de abril de 2023).

Secretaria Municipal de Suprimentos
Edilaine Graciano Ferreira A. Evangelista
Secretária Municipal-Matricula nº 18.858
Órgão Gerenciador